Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7019

Dotazioni impiantistiche aula 120 posti:
- n°35 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n°5 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea emergenza;
- n°3 gruppi di due fuoriti orientabili idonei all'accesso nel controsoffitto corredati di lampade a LED tipo 1xPW per ogni singolo fuorito, alimentatore dimmerabile DALI;
- n°4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto dotati di ottica di tipo Wall-Washer e corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n°26 fuoriti a LED segregasso idonei all'installazione a parete in prossimità delle alzate delle scalinate alimentati tramite linea emergenza;
- n°1 alimentatore elettronico SELV 24 Vdc ± 2% - Potenza 90W;
- n°2 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n°2 plafoniere serventi alla segnalazione "Lezione in corso";
- n°8 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto
- n°4 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete;
- n°4 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati sul traverso tecnico della cattedra;
- n°1 punto di comando lampade segnalazione "Lezione in corso", installato sul traverso tecnico della Cattedra.

Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7020

Dotazioni impiantistiche aula 350 posti:
- n° 101 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x25W alimenti tramite linea ordinaria;
- n°18 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x25W alimenti tramite linea emergenza;
- n°6 gruppi di due fuoriti orientabili idonei all'accesso nel controsoffitto corredati di lampade a LED tipo 1xPW per ogni singolo fuorito, alimentatore dimmerabile DALI;
- n°5 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto dotati di ottica di tipo Wall-Washer e corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x25W alimenti tramite linea emergenza;
- n°100 fuoriti a LED segregasso idonei all'installazione a parete in prossimità delle alzate delle scalinate alimentati tramite linea emergenza;
- n°6 alimentatori elettronici SELV 24 Vdc ± 2% - Potenza 92W;
- n°2 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n°2 plafoniere serventi alla segnalazione "Lezione in corso";
- n°4 sensori di luminosità idonei all'installazione in locali ad elevata altezza interfacciati sul sistema DALI;
- n°14 sensori di luminosità idonei all'installazione in locali ad elevata altezza interfacciati sul sistema DALI;
- n°2 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete;
- n°6 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati sul traverso tecnico della cattedra;
- n°1 punto di comando lampade segnalazione "Lezione in corso", installato sul traverso tecnico della Cattedra.

Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7016

Dotazioni impiantistiche aula 30 posti:
- n°16 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n°4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea emergenza;
- n°3 gruppi di due fuoriti orientabili idonei all'accesso nel controsoffitto corredati di lampade a LED tipo 1xPW per ogni singolo fuorito, alimentatore dimmerabile DALI;
- n°4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto dotati di ottica di tipo Wall-Washer e corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n°1 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n°1 plafoniere serventi alla segnalazione "Lezione in corso";
- n°4 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto;
- n°3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati sul traverso tecnico della cattedra;
- n°1 punto di comando lampade segnalazione "Lezione in corso", installato sul traverso tecnico della Cattedra.

Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7017

Dotazioni impiantistiche aula 20 posti:
- n°10 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n°2 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea emergenza;
- n°1 gruppi di due fuoriti orientabili idonei all'accesso nel controsoffitto corredati di lampade a LED tipo 1xPW per ogni singolo fuorito, alimentatore dimmerabile DALI;
- n°4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto dotati di ottica di tipo Wall-Washer e corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n°1 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n°1 plafoniere serventi alla segnalazione "Lezione in corso";
- n°3 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto;
- n°3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete;
- n°3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati sul traverso tecnico della cattedra;
- n°1 punto di comando lampade segnalazione "Lezione in corso", installato sul traverso tecnico della Cattedra.

Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7017

Dotazioni impiantistiche aula 30 posti:
- n° 10 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea ordinaria;
- n° 2 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea emergenza;
- n° 2 gruppi di due fuoriti orientabili idonei all'accesso nel controsoffitto corredati di lampade a LED tipo 1xPW per ogni singolo fuorito, alimentatore dimmerabile DALI;
- n° 4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto dotati di ottica di tipo Wall-Washer e corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n° 1 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n° 1 plafoniere serventi alla segnalazione "Lezione in corso";
- n° 3 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto;
- n° 3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete;
- n° 3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati sul traverso tecnico della cattedra;
- n° 1 punto di comando lampade segnalazione "Lezione in corso", installato sul traverso tecnico della Cattedra.

Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7018

Dotazioni impiantistiche aula 50 posti:
- n° 19 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea ordinaria;
- n° 4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea emergenza;
- n° 3 gruppi di due fuoriti orientabili idonei all'accesso nel controsoffitto corredati di lampade a LED tipo 1xPW per ogni singolo fuorito, alimentatore dimmerabile DALI;
- n° 4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto dotati di ottica di tipo Wall-Washer e corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n° 2 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n° 2 plafoniere serventi alla segnalazione "Lezione in corso";
- n° 4 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto;
- n° 4 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete;
- n° 4 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati sul traverso tecnico della cattedra;
- n° 1 punto di comando lampade segnalazione "Lezione in corso", installato sul traverso tecnico della Cattedra.

Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7019

Dotazioni impiantistiche aula 109 posti:
- n° 31 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea ordinaria;
- n°5 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea emergenza;
- n°3 gruppi di due fuoriti orientabili idonei all'accesso nel controsoffitto corredati di lampade a LED tipo 1xPW per ogni singolo fuorito, alimentatore dimmerabile DALI;
- n° 4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto dotati di ottica di tipo Wall-Washer e corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n°16 fuoriti a LED segregasso idonei all'installazione a parete in prossimità delle alzate delle scalinate alimentati tramite linea emergenza;
- n° 2 alimentatori elettronici SELV 24 Vdc ± 2% - Potenza 92W;
- n° 2 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n° 2 plafoniere serventi alla segnalazione "Lezione in corso";
- n° 8 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto
- n° 4 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete;
- n° 4 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati sul traverso tecnico della cattedra;
- n° 1 punto di comando lampade segnalazione "Lezione in corso", installato sul traverso tecnico della Cattedra.

Dotazioni impiantistiche servizi igienici:
- n° 12 fuoriti ad incasso dotati di lampade a LED 1x18W e grado di protezione non inferiore ad IP44;
- n° 9 fuoriti ad incasso dotati di lampade a LED 1x32W e grado di protezione non inferiore ad IP44;
- n° 3 lampade di emergenza a LED corredate di gruppo mininverter. Grado di protezione pari a IP55;
- n° 15 sensori di prossimità.

Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7026

Dotazioni impiantistiche uffici:
- n° 3 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x33,6W alimentati tramite linea ordinaria;
- n° 1 corpo illuminante idoneo all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo1x33,6W alimentati tramite linea emergenza;
- n° 1 multisensore di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto
- n° 2 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete.

Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7026

Dotazioni impiantistiche uffici/sala riunioni:
- n° 8 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x33,6W alimentati tramite linea ordinaria;
- n° 1 corpo illuminante idoneo all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo1x33,6W alimentati tramite linea emergenza;
- n° 1 multisensore di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto
- n° 2 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete.

Riferimento elaborato:
UNILO_P_IE_L1_7026

Dotazioni impiantistiche uffici/sala riunioni:
- n° 20 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x33,6W alimentati tramite linea ordinaria;
- n° 1 corpo illuminante idoneo all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo1x33,6W alimentati tramite linea emergenza;
- n° 8 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto
- n° 3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete.

Dotazioni impiantistiche scale:
- n° 1 corpo illuminante idoneo all'installazione nel controsoffitto a maglia quadrata 60x60cm, grado di protezione pari ad IP55, corredato di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x24W alimenti tramite linea emergenza;
- n° 1 sensori di prossimità.

Dotazioni impiantistiche aula 30 posti:
- n° 16 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea ordinaria;
- n° 4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea emergenza;
- n° 3 gruppi di due fuoriti orientabili idonei all'accesso nel controsoffitto corredati di lampade a LED tipo 1xPW per ogni singolo fuorito, alimentatore dimmerabile DALI;
- n° 4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto dotati di ottica di tipo Wall-Washer e corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n° 1 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n° 1 plafoniere serventi alla segnalazione "Lezione in corso";
- n° 4 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto;
- n° 3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete;
- n° 3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati sul traverso tecnico della cattedra;
- n° 1 punto di comando lampade segnalazione "Lezione in corso", installato sul traverso tecnico della Cattedra.

Dotazioni impiantistiche servizi igienici:
- n° 15 fuoriti ad incasso dotati di lampade a LED 1x18W e grado di protezione non inferiore ad IP44;
- n° 24 fuoriti ad incasso dotati di lampade a LED 1x32W e grado di protezione non inferiore ad IP44;
- n° 10 lampade di emergenza a LED corredate di gruppo mininverter. Grado di protezione pari a IP55;
- n° 24 sensori di prossimità.

Dotazioni impiantistiche servizi igienici:
- n° 6 fuoriti ad incasso dotati di lampade a LED 1x18W e grado di protezione non inferiore ad IP44;
- n° 5 fuoriti ad incasso dotati di lampade a LED 1x32W e grado di protezione non inferiore ad IP44;
- n° 2 lampade di emergenza a LED corredate di gruppo mininverter. Grado di protezione pari a IP55;
- n° 9 sensori di prossimità.

Dotazioni impiantistiche aula 360 posti:
- n° 360 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x25W alimentati tramite linea ordinaria;
- n° 4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x25W alimentati tramite linea emergenza;
- n° 6 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n° 90 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto.

Dotazioni impiantistiche biblioteca:
- n° 360 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea ordinaria;
- n° 4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimentati tramite linea emergenza;
- n° 3 gruppi di due fuoriti orientabili idonei all'accesso nel controsoffitto corredati di lampade a LED tipo 1xPW per ogni singolo fuorito, alimentatore dimmerabile DALI;
- n° 4 corpi illuminanti idonei all'installazione nel bandraster del controsoffitto dotati di ottica di tipo Wall-Washer e corredati di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x18W alimenti tramite linea ordinaria;
- n° 1 plafoniere idonee al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita;
- n° 1 plafoniere serventi alla segnalazione "Lezione in corso";
- n° 4 multisensori di luminosità e presenza (tipo "DALI"), idonei all'installazione a soffitto;
- n° 3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati a parete;
- n° 3 punti di comando e regolazione dell'intensità luminosa interfacciata sul sistema DALI, installati sul traverso tecnico della cattedra;
- n° 1 punto di comando lampade segnalazione "Lezione in corso", installato sul traverso tecnico della Cattedra.

LEGENDA

26W	Corpo illuminante idoneo all'installazione nel bandraster del controsoffitto Oo nei quadrotti 60x60cm del controsoffitto ,composto da un corpo in acciaio e schermo inferiore con diffusore in vetro. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e lampade a LED tipo 1x26W. Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP44.
LED 2X24W	Plafoniera stagna idonea per il montaggio a soffitto o a parete costituita da corpo in resina autoestinguente trasparente e schermo in policarbonato trasparente, prismatizzato e anabbagliante. La suddetta è intesa corredata di reattore elettronico e sorgente luminosa a LED 2x24W ed ogni altro accessorio occorrente al buon funzionamento. Grado di protezione non inferiore ad IP65.
E	Plafoniera per illuminazione di emergenza costituita da corpo in policarbonato con diffusore trasparente antiabbagliamento idonea per il montaggio a parete oppure a soffitto. La suddetta è intesa completa di gruppo mininverter per illuminazione di emergenza con batterie ricaricabili completamente entro 12 ore, autonomia non inferiore ad 1 ora, lampada LED con flusso medio in emergenza non inferiore a 450 lm, modulo di interfaccia con il sistema di autodiagnosi centralizzato e LED di segnalazione stato. Grado di protezione non inferiore ad IP42, cablaggio per funzionamento in sola emergenza.
US N.P. E.S.L.IS U.S.	Plafoniera idonea al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita di tipo pienamente rispondente alle normative vigenti, (per una perfetta comprensione ad una distanza non inferiore a 20mt), corredata di sorgente luminosa a LED e di gruppo mininverter completo di batterie ricaricabili aventi autonomia non inferiore ad 1 ora. La suddetta dovrà garantire la ricarica completa entro 12 ore, risultare completa di modulo di interfaccia con il sistema di autodiagnosi centralizzato, di led per segnalazione stato e di cablaggio per il funzionamento permanente - Grado di protezione non inferiore ad IP40.
	Legenda indicatori di direzione MONO: Monofacciale BIFACCIALE: Bifacciale US - DX US - SX US - BS
UPS	Apparecchio illuminante alimentato tramite "Gruppo di Continuità Statico per Illuminazione di Emergenza" e cavi resistenti al fuoco 3 ore.
	Apparecchio illuminante dotato di alimentatore elettronico dimmerabile DALI per il controllo dell'intensità luminosa.
	Pulsante unipolare agente sul sistema di comando dell'impianto di illuminazione di tipo "DALI" completo di telaio, eventuali tappi ciechi e placca in tecnopolimero appartenente alla serie modulare da incasso scelta dalla Committenza.
	Sensore di luminosità (tipo "DALI"), idoneo all'installazione a soffitto con modalità di funzionamento master/slave liberamente configurabile.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

POLO DELL'UNIVERSITÀ IN LODI
DESTINATO AI CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
Realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali

(codifica opera: 030 04NC)
CODICE CIG: 5676539C29
CODICE CUP: G13H14000020001

CODICE IDENTIFICATIVO

INDIRIZZO: via dell'Università, 6, 20900 - Lodi

FILE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

— **CAPOGRUPPO** — **RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO:**
– Kuma and Associates Europe – Studio Pession Associato –

— **PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:**
– **Kuma and Associates Europe**
rue Martel 16, 75010 - Paris_France
T +33 (0)1 44 88 94 90 F +33 1 4246 2355 maria-chiara@kkaa.co.jp www.kka.co.jp

– **Studio Pession Associato**
corso Galileo Ferraris 60, 10129 - Torino_Italia
T +39 011 599354 F +39 011 501900 segreteria@pession.it www.studio-pession.com

– **Archiloco Studio Associato**
via Paolo Sacchi 40, 10128 - Torino_Italia
T +39 011 5684000 F +39 011 5088602 progetti@archilio.it www.archiloco.it

— **PROGETTAZIONE STRUTTURALE E SICUREZZA:**
– **F&M Ingegneria SpA**
via Belvedere 8/10, 30035 - Mirano (VE)_Italia
T +39 041 5785711 F +39 041 4355933 fm@fm-ingegneria.com www.fm-ingegneria.com

— **PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E PREVENZIONE INCENDI:**
– **Studio Tecnico Forte ing. Giuseppe**
frazione Castelrotto 10/A, 12050 - Guarene (CN)_Italia
T: +39 0173 611453 F: +39 0173 611453 segreteria@ing-forte.191.it www.forteingegneria.com

REVISIONI

n°	DATA	DESCRIZIONE

PROGETTO PER APPROVAZIONE ENTI

IL CAPO DIVISIONE: Arch. Peppino D'Andrea

TAVOLA N.: UNILO_AE_IE_L1_7005

SCALA: 1:200

DATA: 12/01/2015

TIPOLOGIA ELABORATO: DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

LOTTO 1 - PIANO SECONDO

IL TECNICO REFERENTE: Arch. Cesare Merluzzi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Peppino D'Andrea

IL VERIFICATORE: A.T.I. ICMQ SpA Progetto Costruzione Qualità - PCQ srl

NOME FILE: UNILO_AE_IE_L1_7005

DPGPI_H_CartProg_Rev 2_20130924

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CHE SE NE RISERVA LA TUTELA A TERMINI DI LEGGE