

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO				
	LOTTO 3 (SpCat 3)				
	SCAVI - MOVIMENTI TERRE (Cat 1)				
1 / 54 1C.02.050.00 10.a	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisoriale di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.				
	SOMMANO...	mc	794,39	3,78	3'002,79
	OPERE IN CEMENTO ARMATO - INEZIONI - RIPRISTINI (Cat 3)				
2 / 32 Pr.P.1C.04.0 01	MAGRONE Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3				
	SOMMANO...	mc	135,61	78,00	10'577,58
3 / 33 Pr.P.1C.04.0 03	CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI E SOLETTE Strutture (travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza: - C32/40 casse Esposizione XC1 e XC3				
	SOMMANO...	mc	640,38	115,00	73'643,70
4 / 34 Pr.P.1C.04.0 02	CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3				
	SOMMANO...	mc	661,99	95,00	62'889,05
5 / 35 Pr.P.1C.04.0 06	CASSEFORME PER FONDAZIONI Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee				
	SOMMANO...	mq	108,90	22,00	2'395,80
6 / 36 Pr.P.1C.04.0 10	ACCIAIO D'ARMATURA Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità: - B450C				
	SOMMANO...	kg	122'039,69	0,90	109'835,72
7 / 37	CALCESTRUZZO PER PILASTRI				
	A RIPORTARE				262'344,64

COMMITTENTE:

