

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PISTA CICLABILE E AREE A VERDE  
PIANO ATTUATIVO COMUNALE - AREA EX SICC - AMBITO T11**

| RIF. PREZZIARIO | DESCRIZIONE DELLE OPERE   | U.M. | PREZZO UNITARIO € | QUANT. PARZIALI | QUANT. TOTALI | TOTALE €     |
|-----------------|---|------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|
|                 | <b>SOTTOFONDI</b>   |      |                   |                 |               |              |
| E15018          | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:                        |      |                   |                 |               |              |
| a               | per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m. appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3  | m³   | 7                 | 278,86*0,15     | 41,83         | € 292,81     |
| E15027          | Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinatrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: |      |                   |                 |               |              |
| b               | spessore reso sino a 10 cm  | m²   | 13,32             | 278,86          | 278,86        | € 3.714,42   |
|                 | <b>FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE</b>  |      |                   |                 |               |              |
|                 | Esecuzione di pavimentazione naturale ecologica in stabilizzato di cava 2/5 mm (calcestre) dello spessore di 2 cm, con stesura del materiale in modo uniforme, compattatura con cilindratrice eseguita con abbondanti innaffiature con ugelli a getto fine, compresa fornitura e stesa di materiale stabilizzato di cava pezzatura 30/50 mm, per formazione della fondazione stradale                             | m²   | 1,28              | 278,86          | 278,86        | € 356,94     |
|                 | <b>CIGLI E CORDOLI</b>  |      |                   |                 |               |              |
|                 | Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali:   |      |                   |                 |               |              |
| E15061          | a sezione rettangolare:   |      |                   |                 |               |              |
| a               | 8 x 20 x 100 cm   | cad  | 8,51              | 200,00          | 200,00        | € 1.702,00   |
|                 | <b>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</b>   |      |                   |                 |               |              |
| E15073          | Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione   | cad  | 36,83             | 2,00            | 2,00          | € 73,66      |
| E15074          | Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco   | cad  | 3,44              | 2,00            | 2,00          | € 6,88       |
| E15078          | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:   |      |                   |                 |               |              |
| a               | per nuovo impianto  | m²   | 3,78              | 6,00            | 6,00          | € 22,68      |
| E55001          | <b>OPERE A VERDE</b>  |      |                   |                 |               |              |
| E15018          | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:                        | m³   | 15,9              | 17986,25        | 17986,25      | € 285.981,38 |
| c               | per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti  |      |                   |                 |               |              |
| b               | Stesa e modellazione di terra di coltivo:   |      |                   |                 |               |              |
| E55002          | compresa la fornitura:  |      |                   |                 |               |              |
| b               | operazione meccanica  | m³   | 30,4              | 7853,86*0,25    | 1963,46       | € 59.689,18  |
| E55004          |   |      |                   |                 |               |              |
| b               | Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:   |      |                   |                 |               |              |
| c               | per superfici oltre 5.000 m²  | m²   | 0,6               | 7853,86         | 7853,86       | € 4.712,32   |
| E53003          | Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato, PH neutro, sfuso   | m³   | 45,98             | 7853,86*0,15    | 1178,07       | € 54.167,66  |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PISTA CICLABILE E AREE A VERDE  
PIANO ATTUATIVO COMUNALE - AREA EX SICC - AMBITO T11**

| RIF. PREZZIARIO | DESCRIZIONE DELLE OPERE  | U.M. | PREZZO UNITARIO € | QUANT. PARZIALI | QUANT. TOTALI | TOTALE €            |
|-----------------|--|------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                 | Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: |      |                   |                 |               |                     |
|                 | piante ad alto fusto   | cad  | <b>258,95</b>     | 65,00           | 65,00         | <b>€ 16.831,75</b>  |
|                 | arbusti  | cad  | <b>32,65</b>      | 108,00          | 108,00        | <b>€ 3.526,20</b>   |
|                 |  |      |                   |                 |               |                     |
|                 |  |      |                   |                 | <b>TOTALE</b> | <b>€ 431.077,87</b> |